

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 201/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS

RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Action Plan in compliance with order dated 1/08/2025 On Behalf Of – District Magistrate, Saharanpur , Uttar Pradesh (U.P.) along with affidavit	1-8
2.	Annexure P/1:- True copy of the Revenue Officer's report and the drone survey data	9
3.	Annexure P/2 :- True copy of the Detailed Project Report and the related correspondence	10-32

4.	Annexure P/3: - True copy of the detailed plan for the eight villages in question	33-36
5.	Annexure P/4: - True copy of the NIH, Roorkee communication on flood plain zoning	37-42
6.	Annexure P/5: - True copy of the time-bound action plan for encroachment removal	43-51
7.	Annexure P/6:- True copy of the action plan	52-56
8.	Annexure P/7: True copy of the report on Sukhedi Village and the findings of the field inspection	57-63

Date: 31/10/2025

THROUGH

Priyanka

Place: New Delhi

Priyanka swami
Advocate
Standing Counsel For State of U.P
F-13, Jangpura, New Delhi
110014

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 201/2024



IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS

RESPONDENTS

**ACTION PLAN IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 1/08/2025 ON
BEHALF OF – DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR , UTTAR
PRADESH (U.P.)**


MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. I, Manish Bansal, aged about 35 years S/o Shri Ram Avtar Bansal, presently posted as District Magistrate, Saharanpur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:



[Handwritten Signature]


2. It is respectfully submitted that this Action Plan is placed before the Hon'ble National Green Tribunal in compliance with its Order dated 01.08.2025. The Action Plan delineates the measures undertaken and proposed by the District Administration, Saharanpur, for the restoration, rejuvenation and protection of the Saidhli/Khokhri River. In particular, it addresses the Tribunal's directions to identify all drains (minor and major) discharging into the river, prevent domestic sewage entry, demarcate flood plains, remove encroachments, ensure continuous river flow and undertake necessary environmental safeguards.
3. **Inspection and Survey of Discharges:** Pursuant to the Tribunal's directive, a joint site inspection and aerial (drone) survey of the Saidhli/Khokhri River was carried out in Tehsil Nakur under the supervision of the Executive Officer, Municipal Council Gangoh, together with Revenue and other District officials. This survey confirmed that untreated domestic sewage from eight (8) villages is presently discharging into the river. The Revenue Officer's (Lekhpal) detailed report and the drone-survey data enumerate the precise locations and flow points of these drains. The estimated total daily sewage inflow from these villages is being compiled; preliminary figures indicate flows on the order of few hundred kilolitres per day. It is respectfully submitted that, as per the time-bound plan, all identified drains have been marked for interception and diversion to



[Handwritten signature]

treatment facilities. **True copy of the Revenue Officer's report and the drone survey data as received from the office of additional district magistrate is attached herewith and marked as Annexure P/1.**

4. Proposed Sewage Treatment Plant (STP):-In order to treat domestic effluent currently entering the Saidhli/Khokhri River from Gangoh and adjacent areas, the District Administration has moved forward with a Sewage Treatment Plant (STP) proposal. The Executive Engineer (Construction Division, U.P. Jal Nigam, Saharanpur) was requested by the Municipal Council, Gangoh (letter dated 25.10.2025) to prepare a Detailed Project Report (DPR). The Jal Nigam has since submitted a DPR) conforming to Swachh Bharat Mission 2.0 guidelines, with a planning horizon up to 2056. The DPR envisions construction of a 5.50 MLD capacity STP. Key project details include land requirement, tendering, and funding: land for the STP is being identified by the Municipal Council, and the project is scheduled to commence immediately upon allotment of required land. The DPR projects completion of the STP by 31.03.2029, with phased milestones for design, procurement and commissioning. It is respectfully submitted that this institutional arrangement ensures long-term treatment of sewage that would otherwise pollute the river. **True copy of the Detailed Project Report received from Office of Nagar**



[Handwritten signature]

Palika Parishad Gangoh, District Saharanpur and the related correspondence are attached herewith and marked as Annexure P/2.

5. Interim Village Wastewater Treatment Measures:-Following the Tribunal's guidance, the District Panchayati Raj Officer, Saharanpur, examined 20 villages identified by the Sub-Divisional Magistrate, Nakur (letter 20.08.2025) as potential polluters. Out of these, **eight (8) villages** have been selected for urgent, short-term wastewater treatment interventions. As per the detailed plan (Annexure P/3), sewage from these villages will be intercepted in local drains and subjected to chlorination treatment before being discharged. The measures include installation of chlorination units, erection of settling tanks where feasible, and diversion structures to prevent raw sewage entry into the river. The project schedule stipulates completion of these works within 6 months from the date of notification. All discharge outlets in these villages will be fitted with chlorination dosing systems. These interim steps will significantly reduce biological contamination of the river in the short term. **True copy of the detailed plan for the eight villages in question as received from District Panchayat Raj Officer, Saharanpur is attached herewith and marked as Annexure P/3.**



[Handwritten signature]

6. Flood Plain Demarcation Status:- In compliance with the NGT's directions, the flood plain demarcation exercise for the Saidhli/Khokhri River is underway. The Executive Engineer (Irrigation) Saharanpur has coordinated with the National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee. After initial submission of river data to NIH, the Director of NIH, Roorkee, reported (letter dated 28.08.2025) that flood plain mapping and hydraulic modelling are currently in progress. NIH has committed to complete the flood plain mapping by 30.11.2025, after which a Gazette Notification will be issued by 31.12.2025 and permanent flood plain pillars erected by 28.02.2026. These timelines align with the Tribunal's mandate for time-bound action. Upon notification, no new construction will be permitted within the demarcated flood plain, and any existing "kaccha" encroachments therein will be targeted for removal under the action plan. Thus, the flood plain demarcation is on schedule for completion as per the Tribunal's order. **True copy of the NIH, Roorkee**



communication on flood plain zoning as received by Executive Engineer Irrigation Construction Division, Saharanpur is attached herewith and marked as Annexure P/4.

7. Encroachment Removal Action Plan:- Pursuant to the Tribunal's Order and the meeting of 20.08.2025, a time-bound action plan has been formulated for removal of encroachments on the flood plain. Under this

[Handwritten signature]

plan reports from Revenue Inspectors, Lekhpals and local officials were consolidated by the Tehsildar and Sub-Divisional Magistrate, Nakur. The plan categorizes encroachments (kuccha huts, fenced fields, etc.) in the affected villages and schedules removal operations in phases. All identified encroachments are targeted for demolition or relocation by 30.11.2025. Progress reports are being logged weekly, and local police and revenue officials have been instructed to ensure compliance. Site photographs and list of encroachers are maintained on record. It is respectfully submitted that these steps will clear the statutory flood plain of illegal occupation within the Tribunal's stipulated timeframe. **True copy of the time-bound action plan for encroachment removal as received from additional district magistrate, Saharanpur is attached herewith and marked as Annexure P/5.**



8. Continuous Flow Restoration Plan:- It is respectfully submitted that an action plan has been devised to ensure continuous flow in the Sahonli/Khokhri River. The Block Development Officer (Gangoh/Nakur) submitted this plan on 19.09.2025 to the Deputy Commissioner (MNREGA), Saharanpur. Key components of the plan include desilting and excavating silted river reaches, removal of minor bunds obstructing flow, and rainwater harvesting in upper catchments to augment base flow. The plan sets a deadline of December 2025 for full implementation. Specific

Handwritten signature/initials

interventions (e.g. clearing inlets, constructing check-dams upstream) are costed and sequenced in the action plan document. These measures, coupled with the sewage prevention steps above, are expected to significantly improve river flow continuity. **True copy of the action plan as given by Deputy Commissioner (Labour Employment), Saharanpur is attached herewith and marked as Annexure P/6.**


9. Sukhedi Village – Riverbed Assessment: - A special inspection was conducted for Village Sukhedi (Tehsil Nakur), where concerns of channel narrowing had been raised. The Block Development Officer and Tehsildar report that Sukhedi is undergoing land consolidation (chakbandi), and Khasra records show the village area at 4.99830 hectares, of which 0.1780 hectare is designated as river bed. Field measurements on 22.08.2025 confirmed that the Saidhli/Khokhri channel flows as per the official shajra (revenue sketch) through Sukhedi. The channel length within the village is 3 km, with the channel width varying between 7-9 metres and bankments ("riverbanks") of 2 metres on each side. Thus, there is no constriction beyond the recorded riverbed width; the river is free-flowing within these limits. Any future widening or rejuvenation works in Sukhedi will be undertaken in consultation with the State's Land Records Department under the chakbandi scheme, ensuring no private land is illegally encroached. **True copy of the report on Sukhedi Village and**



[Handwritten signature]

the findings of the field inspection as given by Office of the Tehsildar Nakur, District Saharanpur are attached herewith and marked as Annexure P/7

10. It is respectfully submitted that the District Administration will continue strict compliance with any further orders or clarifications issued by this Hon'ble Tribunal. All actions taken are documented through official communications and minutes, as noted in the annexures. The annexures attached to the original status report (reproduced here as Annexures P/1 to P/7) contain full details – including tables of villages, schedules of works, survey data and correspondence – to substantiate the above actions and timelines.



[Handwritten signature]

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Saharanpur, Uttar Pradesh on this 31st day of October 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Handwritten signature]

DEPONENT

IDENTIFIED BY

KALEEM AHMAD
Advocate
Reg. No. 10533/01
Ch.-63, Civil Court, SRE
Mob.-9359206239

This affidavit is made before me at my office...
By Shri. Manish Pandey, son of Ram Anjan, who is identified by Shri. Kaleem Ahmad. The contents of the affidavit have been explained to the deponent who admitted to understand them.
Saharanpur
U.P. INDIA

516 3729
31/10/2025



कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़, सहारनपुर

दूरभाष:- 01322971502, ई-मेल sdmnakur2@gmail.com

पत्रांक: 1778 /पी0ए0

दिनांक: 30 अगस्त, 2025

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन हेतु जनपद-सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक में दिए निर्देशों के संबंध में।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 466/ओ0ए0/2024स0पुर दिनांक 20-08-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan के प्लान के संबंध में संयुक्त रूप से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के संबंध में दिनांक 22-08-2025 व 23-08-2026 को संयुक्त गठित टीम द्वारा मौका का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त गठित टीम द्वारा तहसील नकुड़ क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सैधली नदी/खोखरी नदी का ड्रोन सर्वे करा लिया गया है। ड्रोन सर्वे व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि सैधली नदी/खोखरी नदी में जुड़ने वाले Minor and major drains निम्न प्रकार हैं:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	विवरण
1	बिशनपुर	ग्राम की आबादी का पानी नदी में मिलता है।
2	सनोली	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
3	थावनी	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
4	कल्लरहेड़ी	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
5	हुसैनपुर	ग्राम की आबादी का पानी नदी में मिलता है।
6	बुड़ढाखेड़ा	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
7	सुखेड़ी	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
8	रानीखेड़ी राजपूत	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
9	आलमपुर	दो नाले ग्राम ग्राम हरनामगढ़ व ग्राम लखनौती की आबादी का पानी नदी में मिलता है।
10	लखनौती अह0 जदीद	खालिदपुर में गांव का पानी डलता है। दो स्रोत से सिकन्दरपुर ग्राम का पाईप लाईन से पानी गिरता है।
11	लखनौती मु0	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
12	शकरपुर साकरौर मु0	ग्राम शकरपुर साकरौर मु0 गंगोह से आ रहे नाले का पानी नदी में मिलता है।
13	शकरपुर साकरौर अह0	ग्राम शकरपुर साकरौर अह0-गंगोह से आ रहे नाले का पानी नदी में मिलता है।
14	जानपुर उर्फ माजरी	कोई नाला जुड़ा नहीं है।
15	पखनपुर	कोई नाला जुड़ा नहीं है।
16	खालिदपुर	01 नाला ग्राम की आबादी का पानी चारुपुर पुलिया के पास मिलता है।
17	बीनपुर	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
18	कलालहटी	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
19	ईस्सापुर	कोई Minor and major drains नदी में नहीं मिलता है।
20	बसी	01 नाला ढुलावली एवं कृष्णाकला का पानी नदी में मिलता है।

संयुक्त जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

(मनीष वंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद
गंगोह

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहारनपुर

तहसीलदार,
नकुड़

उप जिलाधिकारी, नकुड़
जनपद-सहारनपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगोह, जनपद सहारनपुर

पत्रांक 468/न0पा0प0न0/2025-26

दिनांक:-28-10-25

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र प्रदषण नियंत्रण बोर्ड
जनपद सहारनपुर।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0एम0 संख्या 201/2024 अनिल कुमबनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-08-25 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के पत्रांक 5568/OA-201/2024SRE दिनांक 24-09-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखली नदी/सैंधली नदी के रेस्टोरेशन के प्लान के सम्बन्ध में टाईम बाण्ड एक्शन प्लान 15 दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद गंगोह द्वारा अपने पत्र संख्या 458/न0पा0प0ग0/25-26 दिनांक 25-10-25 द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गांधी पार्क सहारनपुर से खोखली नदी/सैंधली नदी के रेस्टोरेशन के विस्तृत प्राकलन (DPR) बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सम्बन्ध में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माणखंड उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गांधी पार्क सहारनपुर के द्वारा विस्तृत प्राकलन (DPR) तैयार कर पत्रांक संख्या 1389/310/19 दिनांक 28-10-25 के द्वारा नगर पालिका परिषद गंगोह को उपलब्ध करा दिया गया है कार्यालय नगर पालिका परिषद गंगोह द्वारा विस्तृत प्राकलन (DPR) सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-विस्तृत प्राकलन (DPR)

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गंगोह सहारनपुर।

प्रतिलिपि- श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर की सेवा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गंगोह सहारनपुर।



दूरभाष-9473942593

E-mail: upjnsre@yahoo.co.in

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम(नगरीय),
गांधी पार्क, सहारनपुर-247001**

पत्रांक 1389 / 310 / 19 दिनांक : 28.10.2025

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
गंगोह।

विषय-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-201/2024 अनिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-458/न0पा0प0न0/2025-26 दिनांक 25.10.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-201/2024 अनिल कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक सं0-568/01-ए-201/2024/SRE दिनांक 24.09.2025 के द्वारा जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैंधली नदी के रेस्टोरेशन के प्लान के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद गंगोह से सम्बन्धित टाईम बॉण्ड एक्सन प्लांट 15 दिनों के अन्दर तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय 2.0) योजना के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु माननीय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.09.2022 एवं 02.11.2022 को सम्पन्न SHPSC की बैठक में कुल 139 नगरीय निकायों के सिटी सेनिटेशन एक्शन प्लान की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्वीकृति CSAP-3B के सापेक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता पर विस्तृत प्राक्कलन (DPR) तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में राज्य मिशन निर्देशक स्वच्छ भारत मिशन नगरीय राज्य मिशन निदेशालय लखनऊ के द्वारा अपने पत्रांक सं0-PMU/6863/544/2021-22 लखनऊ दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत उ0प्र0 को सरकार की मनसानुरूप आई0एण्डडी0 वर्क एवं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए आई0पी0एस0/एम0पी0एस0 निर्माण की भूमि उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) को चिन्हित की गयी लोकेशन पर आवश्यक क्षेत्रफल में सुगम पहुंच मार्ग पर निःशुल्क एवं विवाद रहित भूमि सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जिससे समयान्तर्गत प्राक्कलन विरचन एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित कराया जा सके। भारत सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद गंगोह में यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु नगर पालिका परिषद गंगोह के सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया जिसमें एक मुख्य नाला एवं 04 छोटे नाले शहर सीमा के अन्तर्गत क्रियाशील अवस्था में पाये गये, जिसमें से मुख्य नाले से शहर

की लगभग 60 प्रतिशत जल निकासी की होती है वह मुख्य नाला गंगोह नगर पालिका की सीमा से लखनौती रोड होते हुए सैंधली नदी में मिलता है, योजना निर्माण, जल शोधन तथा योजना लागत की मितव्ययता के दृष्टिगत इसी मुख्य नाले के प्रवाह की दिशा में भूमि की आवश्यकता है। योजना के निर्माण के वर्ष 2026 को Base Year निर्धारित करते हुए इस कार्यालय द्वारा सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किया गया, योजना में जल शोधन हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

SI. No	Description	Unit	Qty
1	STP Cum With Co-Treatment Plant	MLD	5.50
2	SPS	No	1.00
3	I&D Structure	MLD	5.50
4	Interception Sewer	Km	6.00
5	Rising Main	Km	8.45
6	Effluent	Km	1.00
7	Cess Pool Tanker	No	2.00

जल शोधन की प्रस्तावित योजना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 गाइडलाइन के अनुरूप वर्ष 2056 तक के अनुसार बनाई गई है, अतएव: योजना में 5.50 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त कार्यों हेतु निःशुल्क भूमि नगर पालिका परिषद स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त योजना के कार्यों को दिनांक 31.03.2029 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

संलग्नक:-सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान।

भवदीय

Digitally signed by
RUCHIN YADAV
Date: 28-10-2025
17:23:14

ULB Population (2011)	59279	Slum Population	0	Slum Area(Sqkm)	0	Municipal Area in 6 sq. km	
ANNEX 3B: CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT							
(As referred in Chapters 2 and 7)							
(To be filled in only for Cities below 1 Lakh Population, as referred in Chapters 2 and 6)							
S.No	Description	Particulars	Detailed description			Remarks	
A	GENERAL INFORMATION						
1	Location and Physical aspects						
1.a	Location	Name of the City, District, State	NAGAR PALIKA PARISHAD GANGHO DISTT - SAHARANPUR UTTAR PRADESH				
1.b	Physical Aspects	Municipal Area in sq. km and Class of Town	6 sq.km , Class II				
		Number of Wards	25				
1.c	Maps	Map depicting administrative boundaries, roads and railways, water bodies, Important landmarks etc. (if not available, to be prepared)	Available				
		Topo-Sheet (ref: Survey of India, Scale - 1:50000)(if not readily available, get it)	Available				
2	Demography and Growth pattern		Population				
2.a	Population	Census data - Latest census data and previous census data (population projection for 2026, 2041 and 2056)	2026	2041	2056		
			70570	79580	86290		
		Slum population	2026	2041	2056		
		- Population	0	0	0		
		- Households	0	0	0		
		- Density	0	0	0		
		Non slum population	2026	2041	2056		
		- Population	70570	79580	86290		
		- Households	14114	15916	17258		
		- Density	11762	13263	14382		
	Floating population - Population per day (if available from tourism department)	3529	3979	4315			
	Decadal Population growth rate (in %)	19.05%					
3	Land Use Information and Development						
3.a	Land Use pattern	Land use classification in the city-[Area under residential, commercial, institutional, open areas, slums (available / not available)]	Area under residential 81% ,commercial 05% ,institutional 7% ,open areas 7% , slums not available				
		Details of Population and projected growth	1.90%			Per Year	
3.b	Maps	Map depicting the existing land use - residential, commercial, institutional, slums, green cover, open land etc. (available / not available)	Available				
B	TECHNICAL INFORMATION: Information regarding Used water infrastructure facilities						
4	Details of existing sewage infrastructure						
4.a		Brief description of existing sewage infrastructure in the town:					
		(i) STPs	NA				
		(ii) FSTPs	NA				
		(iii) Existing sewers	NA				
		(iv) Drains	01 No. Main drains and 04 No. Branch Drain available				
		(v) Number of cesspool(desludged) tankers (govt./private)	1 No.				
	Funding Agencies & amount	NAGAR PALIKA PARISHAD GANGHO					
5	Sewage Management						

5.a	Sewage Generation	Estimated sewage generation (In MLD for 2026, 2041, 2056)	2026	2041	2056	
			7.75	8.74	9.47	
5.b	Collection and Conveyance	NETWORK COVERAGE				
		· Present population covered with sewerage network	0			
		· Present population uncovered with sewerage network	70570			
		SEPTAGE				
		· Status of scheduled desludging (by ULB/Licensed operator)	ULB			
		Drainage				
		· Number of drains with length & material of construction etc. (width more than 75 cm) carrying sewage into the surface water body or open land	01 main drain and 04 No. four No. branch drains are available in ULB boundry	1-Main Drain -Mirza Nursing home to Madhi Lakhnoti road 3500Mtr, Branch Drains 1- Bye Pass Road Drain-1400 Mtr. 2-Ganesh Sankar Student Chowke Drain 1500 Mtr, 3- Gujran To Dabbar Pond Drain 1950 Mtr. 4-Subje Mandi Drain 1100 Mtr.	05 No drains are constructed with concrete and bricks	
		· Status of drains with or above 75 cm width (covered/uncovered)	Partially Uncovered			
		· Number of outfall locations along with estimated quantity of sewage (dry weather) being discharged into surface water body or open land	05 Nos outfall ,5.42 MLD			
		· Outfall location - Mention the location of outfall points (river/ Natural drain/surface water body/ open land)	1-Main Drain -Mirza Nursing home to Lakhnoti road 4500 Mtr, (Lat-29.7637860, Long-77.1910032)			
5.c	Treatment (Septage, Used water)	· Used water treatment (including cotreatment) - Are the used water treatment facility available (yes/no) If 'yes'	No			
		Treatment technology and Capacity (MLD)				
		· Current capacity utilization-under/over (MLD)	0			
		· Quantity of used water treated (MLD)	0			
		· Quantity of septage co-treated (KLD)	0			
		· Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity	0			
		· Septage treatment - Are the septage treatment facility available (yes/No) If 'yes'	No			
		· Quantity of septage to be treated (KLD)	0			
		· Treatment technology and Capacity (KLD)	0			
		· Current utilization - under/over (KLD)	0			
· Reuse (treated used water, sludge, biogas) Information along with respective quantity	0					
5.d	Operation and Maintenance	For existing used (waste) water collection, conveyance and treatment facility				
		· Responsible agency	By ULB			
		· Household sanitation tariff - Monthly (Rs)	0			
		· Conservancy tax as part of property tax	0			
		· O&M cost for the conveyance and treatment facility (Rs)	0			
		· Cost recovery (%)	0			
		For existing septage (faecal sludge) collection, conveyance and treatment facility				
		· Responsible agency	By ULB			
		· User charges for desludging, conveyance and disposal per household (Rs)	Rs 1000 / Trip			
		· O&M cost for the treatment facility (Rs)	0			
· Cost recovery (%)	0%					

		Indicators	Benchmark	Before implementation of	After implementation of project	
5.e	Service Level Benchmark - Present	Coverage of Sewerage Network	50%	0	50%	
		Collection efficiency of Sewerage Network	100%	0	100%	
		Adequacy of Sewage Treatment Capacity	100%	0	100%	
		Quality of sewage treatment	100%	0	100%	
		Extent of Reuse and Recycling of Sewage	20%	0	20%	
		Extent of cost recovery in sewage/ used water management	100%	0	100%	
		Efficiency in redressal of customer complaints	80%	0%	80%	
		Efficiency in Collection of sewage / used water Charges	90%	0	90%	
		Access to toilets	100%	0	100%	
		Scheduled desludging	100%	0	100%	
Notified tariff for desludging			Yes	Yes		
5.f	Maps	Map depicting the coverage of existing sewer network coverage and onsite system	not available			
		Access to toilets	Yes			
		Scheduled desludging	Yes			
		Notified tariff for desludging	Yes			
C	INSTITUTIONAL AND GOVERNANCE					
6	Institutional framework					
6.a	Regulatory Framework	Whether Municipal Sanitation Bye Laws notify tariff for sanitation/sewage services (details)	notified and implemented			
		State Sanitation Strategy (available / not available)	Available			
6.b	Institutional Arrangement	Roles and Responsibilities for dealing with sanitation/ sewage services.	Sri Krishan murari (Executive Officer)			
	Services	Planning	Implementation	Operation & Maintenance	Revenue collection	Greivance management
1)	Septage management	U.P JAL NIGAM (URBAN)	U.P JAL NIGAM (URBAN)	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD
2)	Sewerage management	U.P JAL NIGAM (URBAN)	U.P JAL NIGAM (URBAN)	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD
3)	community / Public toilets	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD	GNANGHO NAGAR PALIKA PARISAD
6.c	Governance and Reforms -	Implementation of e-governance in ULBs (available / not available)	Available			
D	Capacity Enhancement					
7	Capacity Management					
7.a	Human Resource Development	Details of the personnel engaged in sanitation services along with roles and responsibilities.	Total 157 workers are engaged to sanitation services			
		Outsourcing of staff and services (available / not available)	98 workers Available			
E	GAP ANALYSIS:					
8.a		Analyze the projected requirement of used water infrastructure/facilities in 2025,	For Treatment of used water required 7.75 MLD Capacity of the STP cum 8.60 KLD Co- Treatment Plant, I&D Work			
8.b		Identify the available infrastructure in good condit	01 no Cesspool tanker available in ULB			
8.c		Analyze the gap in various areas and suitably club as part of a project / DPR				
		-Sewer network	No Sewer Network exist in ULB, and about 100% sewage generated in ULB is disposed in the open drain/areas eventually the river and required to covered who lived in Core Sanitation Zone as per SBM 2.0 Guideline			
		-Septage conveyance	01 no Cesspool available in ULB and 02 No.Cesspool tanker tanker is required.			
		-STP cum FSTP	For 100% treat used water generation in ULB required 7.75 MLD Capacity of the STP cum 8.60 Co- Treatment Plant, Presently 0 MLD capacity STP cum FSTP plant exist in ULB.			
		Recycle and reuse potential	Agriculture, Harticulture and Gardening and Water Body recharge et			

On above lines identify various DPRs/ plan for projects related to						
F	CONCLUSION	-I&D and STP cum FSTP	No I&D Work done in ULB and No STP Plant Infrastructure available. STP of 5.50 MLD Proposed			2116 Lacs
		-Sewer network	No Sewer Network exist in ULBs and required 100 percent sewer network to cover population in Core Sanitation Zone as per the SBM 2.0 guideline.			2125 Lacs
		-Storm water drainage system	ULB Have no Storm Water Drains to cover 100 percent Population with Storm Water Drainage System			0.00
		-Recycle and reuse projects	Presently No Treatment Plant is available in ULB But After Implementation of Project ULB will Recycle/Reuse more than 20 Percent of Used Water.			0.00
		Gap in human resources for execution and O&M etc.	ULB need capacity building of their employees for the execution of projects.			0.00
Total Rs (in Lacs.)					4241	
Par capita Cost (IN RS.)					6010	
Par capita Cost (without Sewer Network in Core Sanitation Zone) (IN RS.)					2998	
Funding requirement						
	Total fund required (In cr)	Central share (In cr)	State share (In cr)	ULB share (In cr)	Others (pl specify)	
	21.16	10.58	6.98	3.60		
Roadmap for achieving Mission outcomes						
Target/Year	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Remarks
Cities ODF++			ODF++			
Cities Water+				water+		

(Project Manager)

Construction Unit U.P Jal Nigam (URBAN)
Saharanpur

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER CONSTRUCTION UNIT UP JAL NIGAM (URBAN),
SAHARANPUR

CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT FOR NAGAR
PALIKA PARISHAD GANGHO UNDER SBM 2.0 PROGRAMME DISTT - SAHARANPUR

ABSTRACT OF COST

Sl.No	Description	Unit	Qty	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6
1	I&D and STP with Co- Treatment Plant				
(a)	STP Cum with Co- Treatment Plant	MLD	5.50	190	1045.00
2	I&D System (including interception structure, pumping station and diversion network to STP)				
i	S.P.S	No.	1.00	200	200.00
ii	I&D Structure	MLD	5.50	8	44.00
iii	Interception sewer	Km	6.00	40	240.00
iv	Rising Main	Km	8.45	60	507.00
v	Effluent	Km	1.00	50	50.00
vi	Cess Pool Tanker	No.	2.00	15	30.00
			Total Rs.		2116.00

1 **Sewer Network and House Connection in Core Sanitation Zone**

i	Sewer Line	Km	42.50	50.00	2125.00
---	------------	----	-------	-------	----------------


PROJECT ENGINEER

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER CONSTRUCTION UNIT UP JAL NIGAM (URBAN),
SAHARANPUR

CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT FOR
NAGAR PALIKA PARISHAD GANGHO UNDER SBM 2.0 PROGRAMME DISTT -
SAHARANPUR

Funds to be required from State Government & ULB

SL.No	Description	Unit	Qty	Rate (in Lacs)	Amount (in Lacs)	% age Share		Total Amount as per funding available in Lacs.
Sewer Network and House Connection in Core Sanitation Zone								
1	Sewer network (1.20m sewer line per person of 50% population of CSZ = 1.20 x 0.50 x 70570)	Km	42.50	50.00	2125.00	C	0%	
						S	100%	2125.00
						U	0%	
			Total		2125.00			2125.00


PROJECT ENGINEER

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER CONSTRUCTION UNIT UP JAL NIGAM (URBAN), SAHARANPUR

CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT FOR NAGAR PALIKA
PARISHAD GANGHO UNDER SBM 2.0 PROGRAMME DISTT - SAHARANPUR

Funds to be required from State/Central Government

Sl.No	Description	Unit	Qty	Rate (in Lacs)	Amount (in Lacs)	% age Share		Total Amount as per funding available in Lacs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I&D and STP with Co- Treatment Plant							
(a)	STP with Co- Treatment Plant	MLD	5.50	190.00	1045.00	C	50%	522.50
						S	33%	344.85
						U	17%	177.65
2	I&D System (including interception structure, pumping station and diversion network to STP)							
i	S.P.S	No.	1.00	200.00	200.00	C	50%	100.00
						S	33%	66.00
						U	17%	34.00
ii	I&D Structure	MLD	5.50	8.00	44.00	C	50%	22.00
						S	33%	14.52
						U	17%	7.48
iii	Interception sewer	Km	6.00	40.00	240.00	C	50%	120.00
						S	33%	79.20
						U	17%	40.80
iv	Rising Main	Km	8.45	60.00	507.00	C	50%	253.50
						S	33%	167.31
						U	17%	86.19
v	Effluent	Km	1.00	50.00	50	C	50%	25.00
						S	33%	16.50
						U	17%	8.50
vi	Cess Pool Tanker	No.	2.00	15.00	30.00	C	50%	15.00
						S	33%	9.90
						U	17%	5.10
				Total	2116.00			2116.00
				Total Estimate cost				2116.00
				Total Central Share				1058.00
				Total State Share				698.28
				Total ULB Share				359.72



PROJECT ENGINEER

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER CONSTRUCTION UNIT UP JAL NIGAM (URBAN), SAHARANPUR
CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT FOR NAGAR PALIKA PARISHAD GANGHO UNDER SBM 2.0
PROGRAMME DISTT - SAHARANPUR

ABSTRACT OF ANNEXURE-3B

Sl. No.	District	Name of ULB	Category	Population for 2011	Projected Population for 2025	Floating population	Per capita cost as per SBM-2 norms (in Rs.)	Per capita cost as per CSAP norms (in Rs.)	Estimated sewage Generation (MLD)	Major component Taken in CSAP	Used Water management components proposed (3B) (Rs. In Cr.)	Maximum admissible cost as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	Project Cost as per CSAP-3B (In Rs. Cr.)	Central Share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	State Share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	ULB share as per SBM 2.0 norms (In Rs. Cr.)	Funds required from other sources (In Rs. Cr.)	Centage 12.5% (In Rs. Cr)	State share including Centage 12.5% (In Rs. Cr)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Saharanpur	Gangho NP	Class II ULB	59279	70570	3529	3000	2998	7.75	5.50 MLD STP with 8.60 KLD Co Treatment plant /SPS,I&D, Intercepting sewer	I&D ans STP with Co Treatment plant (Including I&D, SPS, Intercepting sewer etc.) Sewer network Storm water drainage system Recycle and re-used	21.16 21.25 0.00 0.00	21.17	21.16	10.58	6.98	3.60	-	2.65	9.63


Project Manager

OFFICE OF THE PROJECT MANAGER CONSTRUCTION UNIT UP JAL NIGAM
(URBAN), SAHARANPUR

CITY SANITATION ACTION PLAN (CSAP): FOR USED WATER MANAGEMENT FOR
NAGAR PALIKA PARISHAD GANGHO UNDER SBM 2.0 PROGRAMME DISTT-
SAHARANPUR

Co - Treatment Plant Capacity Estimation

1	Population in the fringe areas		35285
2	After Reducing the population dependent on twin pit system		28228
3	For Generation from septic tank per annum (As per IS Code 2470)	28228 x 110 Ltr	3105080.00
4	Total FS Accumulated in Town	Lts (Per annum)	3105080.00
5	FS Accumulated per day in town	KLD	8.51
6	Capacity of the co treatment facility		8.60 KLD


Project Engineer

TECHNICAL STATEMENT

1- Population:-

The population figures based on census records for Gangho Nagar Palika parishad Distt- saharanpur for the five decades that for 1971,1981,1991,2001,2011 are detailed below .

Population Details

S. No	Ward	Census Code 2011	1971	1981	1991	2001	2011		
			Total	Total	Total	Total	Total	SC/ST	No.of HH
1	WARD NO.-0001	800635	816	1103	1378	1814	1993	120	399
2	WARD NO.-0002		1121	1432	1815	2345	2610	160	522
3	WARD NO.-0003		1084	1465	1840	2216	2435	153	487
4	WARD NO.-0004		1278	1715	2209	2906	3194	188	639
5	WARD NO.-0005		909	1228	1535	1987	2183	130	437
6	WARD NO.-0006		784	1010	1274	1668	1833	135	367
7	WARD NO.-0007		1339	1809	2302	3029	3329	200	666
8	WARD NO.-0008		958	1295	1618	2129	2340	141	468
9	WARD NO.-0009		1314	1798	2278	2991	3287	195	657
10	WARD NO.-0010		1070	1446	1808	2379	2614	155	523
11	WARD NO.-0011		1110	1497	1871	2463	2707	162	541
12	WARD NO.-0012		1464	1978	2532	3332	3661	219	732
13	WARD NO.-0013		652	881	1101	1449	1592	94	318
14	WARD NO.-0014		699	945	1250	1644	1807	108	361
15	WARD NO.-0015		1583	2139	2674	3518	3866	231	773
16	WARD NO.-0016		652	881	1098	1445	1588	96	318
17	WARD NO.-0017		1240	1675	2094	2755	3028	182	606
18	WARD NO.-0018		1152	1556	1945	2560	2813	168	563
19	WARD NO.-0019		854	1154	1442	1897	2085	124	417
20	WARD NO.-0020		620	838	1048	1379	1515	90	303
21	WARD NO.-0021		574	776	970	1276	1402	90	280
22	WARD NO.-0022		941	1271	1589	2091	2298	136	460
23	WARD NO.-0023		749	1013	1266	1665	1830	102	366
24	WARD NO.-0024		735	993	1241	1633	1795	114	359
25	WARD NO.-0025		603	816	1019	1341	1474	116	295
Total			24300	32713	41198	53913	59279	3609	11856

Population Projection

Sl.No.	Year	Population	Decade Increase			Increase	% of Increase	
1	1971	24300						
2	1981	32713			8413		0.35	
3	1991	41198			8485	72	0.26	
4	2001	53913			12715	4230	0.31	
5	2011	59279			5366	-7350	0.10	
Total					34979	-3047	1.01	
Average			d	=	8745	I	-1016	0.23

A). Arithmetical Progression Method:-

The population at the end of any year is given the following expression.

$$P_n = P + d \times 0.1 \times n$$

Where,

P_n = Population after and years after base year

P = Population at the end of base year 2011 which is

d = Average increase in population decade

n = No. of years after base year

i)- Population in year 2026

$$= 59279.0 + (1.5 \times 8745)$$

$$= 72396.0$$

Say

ii)- Population in year 2041

$$= 72400.0$$

$$= 59279.0 + (3.0 \times 8745)$$

$$= 85513.0$$

Say

iii)- Population in year 2056

$$= 85520.0$$

$$= 59279.0 + (4.5 \times 8745)$$

$$= 98630.0$$

Say

B). Geometrical progression Method:-

The population at the end of any year is given the following expression.

$$P_n = P (1 + r)^{0.1 \times n}$$

TECHNICAL STATEMENT

Geometrical Mean of Percentage Increase (rg)

$$r = 0.23$$

Say $r = 0.23$

Where,

- P_n = Population after and years after base year
- P = Population at the end of base year 2011 which is 59279.00
- r = Geometric decadal increase which is 0.23
- n = No. of years after base year

i)- Population in year 2026	=		59279.00		$(1 + 0.23)^{15}$
	=		80782.8		
	Say		80790.00		
ii)- Population in year 2041	=		59279.00		$(1 + 0.23)^3$
	=		110087.3		
	Say		110090.00		
iii)- Population in year 2056	=		59279.00		$(1 + 0.23)^{45}$
	=		150022.2		
	Say		150030.00		

C). Incremental Progression Method:-

The population at the end of any year is given the following expression.

$$P_n = P + n \times d \times 0.1 + (0.1 \times n) (0.1 \times n + 1) \times l / 2$$

Where,

- P_n = Population after and years after base year
- P = Population at the end of base year 2011 which is 59279.00
- d = Average increase in population decade- 8745
- n = No. of years after base year
- l = Incremental Increase -1016

i)- Population in year 2026	=	59279	+	(1.5 x	8745)	+	1.5 (1 +	1.5) x (-1016 / 2)
	=	70568						
	Say	70570						
ii)- Population in year 2041	=	59279	+	(3 x	8745)	+	3.0 (1 +	3.0) x (-1016 / 2)
	=	79571						
	Say	79580						
iii)- Population in year 2056	=	59279	+	(4.5 x	8745)	+	4.5 (1 +	4.5) x (-1016 / 2)
	=	86290						
	Say	86290						

D). Simple Graph Method:-

S. No.	Year	Population
1	2026	77546
2	2041	89178
3	2056	102555

E). Semi Log Graph Method:-

S.No.	Year	Population
1	2026	87315
2	2041	122976
3	2056	173202

Population Projection arrived by different methods is tabulated as below:-

Sl.No.	Method	Year			
		2011	2026	2041	2056
1	Arithmetical Progression	59279	72400	85520	98630
2	Geometrical Progression	59279	80790	110090	150030
3	Incremental Increase	59279	70570	79580	86290
4	Simple Graph Method	59279	77546	89178	102555
5	Semi log Graph Method	59279	87315	122976	173202

G). CONCLUSION:-

From the above table it is observed that the population figures obtained by Simple Graph Method, Arithmetical Progression are on lower side, while that computed by the Geometrical Progression & Semi log Graph Method are on higher side but Calculation by Incremental Increase is quite reasonable. In view of the present urbanization trends prevalent in site, it is anticipated that with the better amenities and infrastructure developed under this programme will further assist influx of rural population and consequent projection higher than that figure, thus adopted are -**Incremental Increase**


Sl. No.	Year	Population
1	2026	70570
2	2041	79580
3	2056	86290

TECHNICAL STATEMENT

2.0 The Ward wise adopted population and provision of public stand post at Public Place has been tabulated as follows:-


Sl. No.	Ward	As per 2011 census		Initial Stage as on 2026		Intermediate Stage 2041		Ultimate Stage as on 2056	
		Total	SC/ST	Total	SC/ST	Total	SC/ST	Total	SC/ST
1	WARD NO.-0001	1993	120	2373	143	2676	161	2901	175
	WARD NO.-0002	2610	160	3107	190	3504	215	3799	233
	WARD NO.-0003	2435	153	2899	182	3269	205	3545	223
	WARD NO.-0004	3194	188	3802	224	4288	252	4649	274
	WARD NO.-0005	2183	130	2599	155	2931	175	3178	189
	WARD NO.-0006	1833	135	2182	161	2461	181	2668	197
	WARD NO.-0007	3329	200	3963	238	4469	268	4846	291
	WARD NO.-0008	2340	141	2786	168	3141	189	3406	205
	WARD NO.-0009	3287	195	3913	232	4413	262	4785	284
	WARD NO.-0010	2614	155	3112	185	3509	208	3805	226
	WARD NO.-0011	2707	162	3223	193	3634	217	3940	236
	WARD NO.-0012	3661	219	4358	261	4915	294	5329	319
	WARD NO.-0013	1592	94	1895	112	2137	126	2317	137
	WARD NO.-0014	1807	108	2151	129	2426	145	2630	157
	WARD NO.-0015	3866	231	4602	275	5190	310	5628	336
	WARD NO.-0016	1588	96	1890	114	2132	129	2312	140
	WARD NO.-0017	3028	182	3605	217	4065	244	4408	265
	WARD NO.-0018	2813	168	3349	200	3776	226	4095	245
	WARD NO.-0019	2085	124	2482	148	2799	166	3035	181
	WARD NO.-0020	1515	90	1804	107	2034	121	2205	131
	WARD NO.-0021	1402	90	1669	107	1882	121	2041	131
	WARD NO.-0022	2298	136	2736	162	3085	183	3345	198
	WARD NO.-0023	1830	102	2179	121	2457	137	2664	148
	WARD NO.-0024	1795	114	2137	136	2410	153	2613	166
	WARD NO.-0025	1474	116	1755	138	1979	156	2146	169
Total		59279	3609	70570	4296	79580	4845	86290	5253

Water Proposed to be supplied 135 lpcd and provision for unaccounted water has been made 15% as per latest design criteria.



Simple Graph Method

Handwritten signature



Semi log Graph Method


Handwritten signature

मानचित्र नगर पालिका परिषद, गंगोह

पैमाना 1 सेमी = 50 मी०



*Coop Area
50% Coloring Population*



*To Bhodi Path
Yamuna*

Print



Not for export
OPEN SERIES
MAP

No. H43R5

Scale 1:50,000

H43L4	H43R1	H43R5	H43R9
H43L2	H43R3	H43R6	H43R10

सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

CONVENTIONAL SYMBOLS

... (Detailed list of symbols for roads, railways, rivers, etc.) ...

REFERENCE
... (Reference to other maps and documents) ...


NOTE
... (General notes regarding map usage) ...

COMPARISON
... (Comparison of scales and projections) ...


Projection - UTM
Datum - WGS 84
Magnetic Variation for the year 2000
Scale 1:50,000

... (Administrative information, including dates and signatures) ...


18 October 2000



... (Vertical text on the right side of the map, likely a scale or coordinate indicator) ...







Latitude: 29.782003
Longitude: 77.245562
Elevation: 267.14±9 m
Accuracy: 7.3 m

Time: 09-28-2022 17:58

Note: mela road puliya to mhadi lakha

दूरभाष-9473942593
E-mail: upjnsre@yahoo.co.in



कार्यालय परियोजना प्रबंधक,
निर्माण इकाई, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय),
गांधी पार्क, सहारनपुर।

पत्रांक

1824

/

321

/ 21

दिनांक : 10/10/2022

—: प्रमाण पत्र :-

एस0बी0एम0 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद गंगोह, सहारनपुर में आई0एण्ड0डी0 कार्य के अन्तर्गत एस0टी0पी0 निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्यों हेतु भूमि वर्तमान में अप्राप्त है। अधिशासी अधिकारी, नगर ~~मुंवायत बेहूट~~ को उक्त कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
नगर पालिका परिषद गंगोह

10/10/2022
परियोजना प्रबंधक

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सहारनपुर।

पत्रांक:—सात/15/2926/पं०रा०वि०/स्व०भा०मि०(ग्रा०)/2025-26

दिनांक 28/10/2025

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद-सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैंधली नदी के **Restoration Plan** के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक में दिए निर्देशों के सम्बन्ध में।


कृपया उपर्युक्त विषयक उपजिलाधिकारी नकुड़ कार्यालय के पत्रांक 1778/पी०ए० दिनांक 30 अगस्त 2025 एवं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या-466/ओ०ए०/2024 दिनांक 20.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन में जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में खोखरी नदी/सैंधली नदी के Restoration Plan के प्लान के संबंध में संयुक्त रूप से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये हैं।

जिसके क्रम में कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़, सहारनपुर के पत्र संख्या 1778/पी०ए० दिनांक 20 अगस्त 2025 के द्वारा उपलब्ध करायी 20 ग्राम की सूची में से मात्र 08 ग्रामों की आबादी के उत्सर्जित जल को **short term treatment** क्लोरीनेशन कराने के बाद नदी में प्रवाहित किया जायेगा।

अतः पुनः 08 तक के ग्रामों की संशोधित कार्ययोजना पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(प्रदीप कुमार द्विवेदी)


जिला पंचायत राज अधिकारी
सहारनपुर।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर।
3. उप जिलाधिकारी, नकुड़, सहारनपुर।
4. मण्डलीय उप निदेशक (पं०) महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
5. खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड- नकुड़, गंगोह।


जिला पंचायत राज अधिकारी
सहारनपुर।

क्र. सं.	विकास खंड	ग्राम पंचायत /ग्राम का नाम	नदी में पानी गिरने का विवरण	Photo of the site	सचिव का नाम व मो. नं.	कंसल्टिंग इंजि का नाम व मो. नं.	नदी में प्रदूषित जल को रोकने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कारये गये कार्य का विवरण	अनुमानित माप	अनुमानित लागत
1	नकुड	किशनपुर	ग्राम की आबादी का पानी नदी में मिलता है।	 2 Oct 2025 12:56:01 pm Bishtampur Saharanpur Division Uttar Pradesh	Anand Prakash (9149378326)	क० इंजि० मोहित सैनी (9536343482)	Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।	1 unit	287295
2	नगोह	हुसैनपुर	ग्राम की आबादी का पानी नदी में मिलता है। (कच्चा नाला - खेत के बीच से)	 Hussainpur, Uttar Pradesh, India Field No: 2225 Survey No: 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 30					

4	<p>गंगोह</p> <p>लाजोति अहा नदी</p>	<p>खालिदपुर में गांव का पानी इतना है। दो स्रोत से सिकंदरपुर ग्राम का पाइप लाइन से पानी निरता है।</p>		<p>Gaurav (9808609898)</p>	<p>क० इंजि० विनय शर्मा (7906660380)</p>	<p>Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।</p>	<p>for alampur 100 house (10m3/day waste water)</p>	<p>57459</p>
579	<p>गंगोह</p> <p>शकरपुर साकरोर अहा</p>	<p>शकरपुर साकरोर म० गंगोह से आ रहे नाले का पानी नदी में मिलता है। (100 houses of sakarpur & 3500 houses of lukhnotti)</p>		<p>Ravish (9027918412)</p>	<p>क० इंजि० विनय शर्मा (7906660380)</p>	<p>Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।</p>	<p>for sakarpur 100 house (10m3/day waste water)</p>	<p>160841</p>
6	<p>गंगोह</p> <p>शकरपुर साकरोर म०</p>	<p>शकरपुर साकरोर अहा गंगोह से आ रहे नाले का पानी नदी में मिलता है।</p>		<p>Ravish (9027918412)</p>	<p>क० इंजि० विनय शर्मा (7906660380)</p>	<p>Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।</p>	<p>1 unit</p>	<p>57459 (for sakarpur kachcha nala)</p>

SHARMA
Civil Deptt. Saharanpur

For
SPO

7	नंगोह	बालिपुर	नाला ग्राम की आबादी का पानी चाउपुर पुलिसिया के पास मिलता है।		Ravinder (8954587854)	क० इंजि० विनय शर्मा (7906660380)	Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।	1 unit	57459
8	नंगोह	बसी	नाला दुलावली एवं कुंडाकला का पानी नदी में मिलता है।		Anil (9720206424)	क० इंजि० विनय शर्मा (7906660380)	Domestic waste water को रोकने हेतु Screening + silt chamber+Filter chamber निर्माण कार्य कर आगामी 06 माह के अंदर पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उत्सर्जित जल का chlorination करते हुए प्रस्तावित नाली/नाला के पानी की निकासी की जाएगी।	1 unit	320996

580

SHARMA
Engineer
हस्ताक्षर
Pankaj Saharapur
पांकजसहारा इंजि
शा० प०

हस्ताक्षर
सहा० जिला पंचायत राज अधिकारी

रहापुर

हस्ताक्षर
जिला पंचायत राज अधिकारी

रहापुर

प्राप्ति संख्या 5815

दिनांक 22/09/2025

पत्रावली संख्या N-161

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
33/18 कपिल विहार, सहारनपुर।

कृपया जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी (अभियंता) जलवागार
कृते जिलाधिकारी सहारनपुर

दिनांक- 18/9/25

डाक सं०-.....

11/24

पत्रांक: /सिनिखस/सिंधली नदी, दिनांक: -09-2025
विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024
में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में
प्रवाहित खोखरी नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में
जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का
कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक: 466/ओ०ए०-201/2024/स०पुर/दिनांक
20.08.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित
आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी
नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में
दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के क्र०सं०-03 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु **The
timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District.** के
सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक: 1348/सिनिखस/दिनांक
27.06.2025 द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया से प्राप्त समस्त डाटा हार्ड डिस्क के माध्यम से निदेशक
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी (उत्तराखण्ड) को फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण की
कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में
आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु
जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में
जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के
क्र०सं०-03 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु **The timebound action for the demarcation of flood plains
of the river in their District.** के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी, सहारनपुर
द्वारा मौखिक रूप से निर्देश दिये गये कि निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूडकी

(उत्तराखण्ड) से वार्ता कर यथाशीघ्र डाटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक: 1871/सिंनिखस/दिनांक 20.08.2025 एवं पत्रांक: 1940/सिंनिखस/दिनांक 28.08.2025 द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) को सिंधली/खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए शेष कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा, इस हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके अनुपालन में निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) के पत्र संख्या:-1541/दिनांक 28.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में फ्लड प्लेन जोनिंग की मैपिंग एवं मॉडलिंग का कार्य प्रगति में है। अनुमान है कि यह कार्य अगले तीन महीनों (30.11.2025) में पूर्ण कर लिया जायेगा। खोखरी (सिंधली) नदी के फ्लड प्लेन जोन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गजट नोटिफिकेशन दिनांक 31.12.2025 तक होना प्रस्तावित है। खोखरी (सिंधली) नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण उपरान्त पिलर लगाने का कार्य दिनांक 28.02.2026 तक कराया जाना प्रस्तावित है। **अवगतनीय है कि उक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की आगामी तिथि 03.11.2025 है।**

सूचनार्थ प्रेषित।

(रामबाबू)

अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक: 2139 /सिंनिखस/सिंधली नदी/तदिनांक: 17-9-25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) जिलाधिकारी, सहारनपुर को उनके पत्रांक: 466/ओ0ए0-201/2024/स0पुर/दिनांक 20.08.2025 के सन्दर्भ में।
- (2) सहायक अभियन्ता-तृतीय, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

(रामबाबू)


(रामबाबू)

अधिशायी अभियन्ता

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक-01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद-सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक-20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त :-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक-01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद-सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक-20.08.2025 को क्लैट्रेट समागार, सहारनपुर में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है :-

क्रम सं0	खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan हेतु मुख्य एजेण्डा बिन्दु	कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग
1.	Clearly indicating all the minor and major drains which are out falling in the river in Khakhori/Sindhli in their respective Districts,	उप जिलाधिकारी नकुड द्वारा NHAI के सहयोग से जनपद शामली के बोर्डर तक ड्रोन सर्वे कराया जाये तथा चिन्हित किया जाये कि कौन-कौन से Minor and major drains खोखरी नदी/सैधली नदी में आकर के जुड़ रहे है तथा यह भी ट्रेस कराया जाये कि उक्त Minor and major drains कहां से आ रहे है, के सम्बन्ध में पूर्ण विस्तृत आख्या सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	<ul style="list-style-type: none"> उप जिलाधिकारी, नकुड अधिशायी अधिकारी, गंगोह क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर तहसीलदार नकुड
2.	The timebound plan to prevent the flowing of sewage and domestic waste in the river,	चिन्हित Minor and major drains के निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्ण विस्तृत आख्या timebound action plan सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	<ul style="list-style-type: none"> अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, गंगोह
3.	The timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District,	सैधली नदी/खोखरी नदी में फ्लड प्लेन डिमार्केशन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि आज ही NIH (National Institute of Hydrology) को सिंचाई विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया जाये तथा NIH को यह भी अवगत कराया जाये कि मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2025 को सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सैधली नदी/खोखरी नदी में फ्लड प्लेन डिमार्केशन के सम्बन्ध में आख्या जल्द से जल्द उपलब्ध करायी जाये तथा लौटती डाक से ही यह भी अवगत कराया जाये कि उक्त कार्य को कब तक कराया जायेगा।	<ul style="list-style-type: none"> अधिशायी अभियंता, सिंचाई, निर्माण खण्ड, कैनाल कॉलोनी, देहरादून रोड, सहारनपुर।
4.	The action which has been taken for removal of the encroachment and timebound proposed action for removing the remaining encroachments from the floodplain,	सैधली नदी/खोखरी नदी में पूर्व में encroachment को हटाने के सम्बन्ध में PPT तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, नकुड के माध्यम से तैयार की जाये तथा शेष encroachment को हटाने हेतु तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा timebound action plan सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	<ul style="list-style-type: none"> तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, नकुड



		उक्त के अतिरिक्त यह भी अगवत कराया गया कि पूर्व में नदी बेड एरिया से कच्चा encroachment हटाया गया है परन्तु flood plain mapping होने के पश्चात् ही flood plain से पक्के encroachment हटाया जाने हेतु तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार timebound action plan तैयार किया जायेगा।	
5.	The action plan to ensure continuous flow of the river in their District and the efforts which have made by them for restoration of the river	सैधली नदी/खोखरी नदी में continuous flow of the river के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मनरेगा के अन्तर्गत अब तक जो भी कार्य गया है तथा कार्य समाप्ति होने तक नदी में दिसम्बर-2025 तक कार्य पूर्ण होने की पूर्ण विस्तृत आख्या timebound action plan सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर, उपायुक्त मनरेगा खण्ड विकास अधिकारी, नकुड
6.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2025 को सुनवाई के दौरान सैधली नदी/खोखरी नदी के पुनर्जीवन हेतु ग्राम सुखेडी, गाटा सं0-1/520, जोकि काश्तकार की जमीन के पास नदी की चौड़ाई मात्र 02 मी0 होने के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।		<ul style="list-style-type: none"> खण्ड विकास अधिकारी व तहसीलदार, नकुड

(मनीष वंसल)
जिलाधिकारी,
सहारनपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

पत्रांक :: 466 / 0.A-201/2024/SDE
पत्रिलिपि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

दिनांक :: 20/08/2025

1. मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
2. उप जिलाधिकारी, नकुड, सहारनपुर।
3. तहसीलदार, नकुड, सहारनपुर।
4. उपायुक्त मनरेगा, सहारनपुर।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् के प्रतिनिधि, गंगोह।
6. खण्ड विकास अधिकारी, नकुड, सहारनपुर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर

Sh. Mukul Dymon

21/8/25

21/8/25

प्रेषक,

अधिकाारी अभियन्ता
सिंचाई निर्माण खण्ड,
सहारनपुर।

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
33/18 कपिल विहार, सहारनपुर।

पत्रांक: 2139 / सिंनिखस / सिंधली नदी,

दिनांक: 17-09-2025

विषय:

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्रांक: 466/ओ०ए०-201/2024/स०पुर/दिनांक 20.08.2025


महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के क्र०सं०-03 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु **The timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District.** के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक: 1348/सिंनिखस/दिनांक 27.06.2025 द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया से प्राप्त समस्त डाटा हार्ड डिस्क के माध्यम से निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) को फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में आयोजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सिंधली नदी के रेस्टोरेशन प्लान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त के क्र०सं०-03 के मुख्य एजेण्डा बिन्दु **The timebound action for the demarcation of flood plains of the river in their District.** के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा मौखिक रूप से निर्देश दिये गये कि निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी

(उत्तराखण्ड) से वार्ता कर यथाशीघ्र डाटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक: 1871/सिनिखस/दिनांक 20.08.2025 एवं पत्रांक: 1940/सिनिखस/दिनांक 28.08.2025 द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) को सिंधली/खोखरी नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण कार्य की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए शेष कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा, इस हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके अनुपालन में निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुडकी (उत्तराखण्ड) के पत्र संख्या:-1541/दिनांक 28.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में फ्लड प्लेन जोनिंग की मैपिंग एवं मॉडलिंग का कार्य प्रगति में है। अनुमान है कि यह कार्य अगले तीन महीनों (30.11.2025) में पूर्ण कर लिया जायेगा। खोखरी (सिंधली) नदी के फ्लड प्लेन जोन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त गजट नोटिफिकेशन दिनांक 31.12.2025 तक होना प्रस्तावित है। खोखरी (सिंधली) नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण उपरान्त पिलर लगाने का कार्य दिनांक 28.02.2026 तक कराया जाना प्रस्तावित है। **अवगतनीय है कि उक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 में सुनवाई की आगामी तिथि 03.11.2025 है।**

सूचनार्थ प्रेषित।


(रामबाबू)

अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक: /सिनिखस/सिंधली नदी/तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) जिलाधिकारी, सहारनपुर को उनके पत्रांक: 466/ओ0ए0-201/2024/स0पुर/दिनांक 20.08.2025 के सन्दर्भ में।
- (2) सहायक अभियन्ता-तृतीय, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर।


(रामबाबू)

अधिशायी अभियन्ता



कार्यालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट नकुड़, सहारनपुर

दूरभाष:- 01322971502, ई-मेल sdmnakur2@gmail.com



पत्रांक: 1794 / पी0ए0

दिनांक: 30 अगस्त, 2025

विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन हेतु जनपद-सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैंधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को आहूत बैठक में दिए निर्देशों के संबंध में।

जिलाधिकारी,
सहारनपुर

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 466/ओ0ए0/2024स0पुर दिनांक 20-08-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 201/2024 अमित कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन में जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में खोखरी नदी/सैंधली नदी के Restoration Plan के प्लान के संबंध में संयुक्त रूप से आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के संबंध में तहसील क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सैंधली नदी/खोखरी नदी का राजस्व निरीक्षक/क्षेत्रीय लेखपाल व खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह से आख्या प्राप्त कर निम्न एक्शन प्लान तैयार किया गया है:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	विवरण	एक्शन प्लान
1	बिशनपुर	बीच में किसानों की भूमि आने के कारण लगभग 225मीटर की खुदाई अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 30-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
2	सनोली	70 मीटर की खुदाई अवशेष है।	तदैव
3	थावनी	किसानों की जमीन बीच में आने के कारण 90 मीटर की खुदाई अवशेष है।	तदैव
4	कल्लरहेड़ी	लगभग 550 मीटर का खुदाई कार्य अवशेष है।	तदैव
5	हुसैनपुर	अभी खुदाई का कार्य शुरू नहीं हुआ है भूमि का चिन्हांकन कर दिया गया है।	तदैव
6	बुड़बाखेड़ा	कार्य पूर्ण हो चुका है।	तदैव
7	सुखेड़ी	वर्षा अत्यधिक होने के कारण 300 मीटर का कार्य रूका हुआ है।	तदैव
8	रानीखेड़ी राजपूत	कार्य पूर्ण हो चुका है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 10-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
9	आलमपुर	कार्य पूर्ण हो चुका है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 15-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
10	लखनौती अह0 जदीद	1000 मीटर की खुदाई का कार्य अवशेष है। चिन्हांकन कर दिया गया है। कोई कब्जा नहीं है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 30-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
11	लखनौती मु0	1000 मीटर की खुदाई का कार्य अवशेष है। चिन्हांकन कर दिया गया है। कोई कब्जा नहीं है।	तदैव
12	शकरपुर साकरौर मु0	कोई कब्जा नहीं है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 28-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
13	शकरपुर साकरौर अह0	जो नदी मौके पर चल रही है। वह राजस्व अभिलेखों दर्ज नदी से भिन्न है। उच्चाधिकारियों द्वारा नदी की कनेक्टिविटी हेतु मौके पर चल रही नदी के चौड़ी करने का निर्णय लिया गया है। किसानों में सहमति ना बनने के कारण खुदाई अवशेष है।	चिन्हांकन व सहमति का कार्य दिनांक 15-09-2025 व खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 28-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
14	जानपुर उर्फ माजरी	राजस्व अभिलेखों में नदी दर्ज नहीं है। मौके पर नदी चल रही है। किसानों की सहमति ना होने के कारण नदी के चौड़ीकरण का कार्य अवशेष है।	राजस्व टीम व विकास विभाग की टीम द्वारा चिन्हांकन का कार्य दिनांक 28-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
15	पखनपुर	200 मीटर की खुदाई का कार्य अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 30-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

No-2232
01

Ro PCB

(मनीष वंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।

JEKA
5
08/09/25

jk

jk

16	खालिदपुर	600 मीटर की खुदाई का कार्य अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 25-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
17	बीनपुर	300 मीटर खुदाई का कार्य अवशेष है।	काली सड़क बीच में आने व एक साईड में किसान द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण कार्य रुक गया है। बाधा हटने के उपरान्त सम्भवत 25 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
18	कलालहटी	900 मीटर खुदाई का कार्य अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 22-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
19	ईस्सापुर	300 मीटर खुदाई का कार्य अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 27-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
20	बसी	400 मीटर खुदाई का कार्य अवशेष है।	खण्ड विकास अधिकारी, गंगोह के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त को 27-11-2025 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

जांच आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

तहसीलदार,
नकुड़

उप जिलाधिकारी, नकुड़
जनपद-सहारनपुर



प्रहोदम

कार्यालय उप जिलाधिकारी प्रहोदम न्युड पतांक 1733/पी.ए.
दिनांक 28 अगस्त 2025 के सम्बन्ध में सिधली नदी के ड्रेनेज,
अवशेष खुदाई के सम्बन्ध में ग्रामवार जांच आख्या निम्नवत्
है।

- ① **पिशपपुर** - ग्राम की आबादी का पानी नदी में मिलता है।
अभिलेखों में दर्ज नदी के रकबे की खुदाई हो चुकी है। बीच में
किसानों की भूमि आ जाने के कारण लगभग 225 मी. की खुदाई
अवशेष है।
- ② **थावनी** - बाहर से कोई ड्रेनेज नहीं मिलता है। अभिलेखों
में दर्ज नदी के रकबे की खुदाई हो चुकी है। किसानों की जमीन
बीच में आने से लगभग 90 मी. की खुदाई अवशेष है।
- ③ **सनौली** - बाहर से कोई ड्रेनेज नहीं मिलता है। लगभग
70 मी. की खुदाई अवशेष है।
- ④ **कल्लरहेड़ी** - बाहर से कोई ड्रेनेज नहीं मिलता है। लगभग
550 मी. खुदाई अवशेष है।
- ⑤ **सराजपुर सैय्यद** - ग्राम नाई राजरा की आबादी का पानी मिलता
है। राजस्व अभिलेखों में नदी दर्ज नहीं है। किसानों की सहमति
से लगभग 120 मी. नदी खोदी गयी है तथा लगभग 150 मी खुदाई
अवशेष है।
- ⑥ **हुसैनपुर** - ग्राम की ~~की~~ आबादी का पानी नदी में मिलता
है। खुदाई का कार्य नहीं हुआ है।

Amly
29-8-2027

अमित कुमार लखनवात
प्र. प्र. तह. न्युड
जिला सहायक

P.T.O.

महोदय, मेरे क्षेत्र के ग्राम-बुढाखेज और सतखिठी रावपुर में सिन्धली नदी
 की खुदई पूर्व से हुई है तथा उक्त दोनों ग्रामों में किसी भी ग्राम की आसानी
 वा गन्दा पानी सिन्धली नदी में नहीं पहुँच रहा है जो कि ग्राम महोदय की
 सेवा में साफ़ प्रस्तुत है।



30/08/2025

राजीव कुमार (लेखपाल)

क्षेत्र बाढीमजरा

सहायक नकुल (सहारनपुर)

महोदय

श्रीमान् अशोक पुट परब गंगोठ तहसील नकुड पिन
 सुनहारनपुल में स्थित सिन्दली वदी की खुदरि खुर्ण
 हा खुर्ण है व श्रीमान् खुशबुदी परमाना गंगोठ तहसील
 नकुड पिन सुनहारनपुल में स्थित सिन्दली वदी की
 खुदरि लगभग 300 मीटर अवस्थित / नारी वला होने
 का कारण खुदरि रोष रह गई है आश्रमा
 महोदय की सेवा में बनाएल उक्ति।

[Signature]
 29/03/2025
 समीर कुमार
 लेखपाल

महोदय,

ग्राम लखनौता मु. पटना गंगोहर तहसील नकुड़ जनपद सहायपुर में स्थित सिन्दली नदी की खुदई लगभग 1000 मीटर (बढात) परी वर्ष के कारण रोष बनी हुई है। नदी में कोई नाला नहीं गिरा उठा है। व ग्राम बिनपुर पटना गंगोहर तहसील नकुड़ में स्थित सिन्दली नदी की खुदई लगभग 300 मीटर रोष बनी हुई है। सिन्दली नदी में उक्त दोनों ग्रामों में कोई नाला नहीं लगा उठा है। आख्या क्षेत्र में सादा शिषत।


५३
 उ००००००००
 श्री अलीम (लेखपाल)
 क्षेत्र
 तहसील नकुड़ (सहारनपुर)

सिंधली नदी के सम्बंध में चाही कभी सूचना


क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिंधली नदी के किरीचे ककरो नाम	कुल ली. क्षैती	आ.प्र. विवरण
01.	लायनौली कट्टा जडी	02 किलो ग्राम - हरनामठ के ग्राम लायनौली की आकादी के फानी	1500 मीटर कुल अपेक्ष 5 ए.प्र.	पिन्डोकन 20 ए.प्र. कोई नाला नही 5 ए.प्र.

कहे 57,

आपका सेवा के लिए धन्यवाद।


29/08/2025
सानू कुमार
लेखपाल

तहसील नकुड़ (सहारनपुर)

गोपनीय
जयसूर्य कुमार भादुजी

29/08/2025
R.L.S.

(2)

7) शकरपुर शाकरौर मु.-

8) शकरपुर शाकरौर ग्रह- गंगोद से आ रहे जले

का पानी नदी में मिलता है। जो नदी मौके पर चल रही है वह राजस्व अभिलेखों में दर्ज नदी से भिन्न है। उच्चाधिकारियों द्वारा नदी की कनेक्टिविटी हेतु मौके पर चल रही नदी को चौड़ी करने का निर्णय लिया गया है। किसानों में सहमति ना होने के कारण खुदाई अवशेष है।

9) जानपुर उर्फ प्राजरी - बाहर से कोई ड्रेनेज नदी मिलता है। राजस्व अभिलेखों में नदी दर्ज नहीं है। मौके पर नदी चल रही है। किसानों में सहमति ना होने के कारण नदी के चौड़ीकरण का कार्य अवशेष है।

आख्या भद्रोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

Amh

29-8-2025


आपत कृपा लखपान
क्षेत्र- पा. व नर. नकुड
जिला महानगर

महोदय,

कृष्णा सिंधली नदी के सम्बन्ध में - पायी गयी निम्न सूचना का अवलोकन करने की कृपा करें।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सिंधली नदी में गिरने वाला जाला	झुड़ई की दूरी	अन्य विवरण
01.	परमपुर	01 जाला परमपुर गांवरी इलिया	200 मीटर झुड़ई काबी है।	पिन्डेकन पूरा है कोई कठका नहीं
02.	शारदापुर	01 जाला गठ ली आकाडी का फनी (चोकपुरा पुलिया के पास)	600 मीटर झुड़ई काबी है।	"
03.	इसापुर	Nil	300 मीटर झुड़ई काबी है।	"
04.	कसी	01 जाला (दुलावली एवं कृष्णा केला का फनी)	400 मीटर झुड़ई काबी है।	"

अवेला सेवा में सादर आवीत।



रवि कुमार (तखपाल)
 29/08/2022

29/08/22
 नकुड, राठपुर
 9557832843

महोदय,

अवेला सेवा में सादर आवीत।

29/08/2022



महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना
गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, हमारा ध्येय।

Web:- <http://nrega.nic.in> Mail- drda-sah@nic.in

ई-मेल द्वारा



प्रेषक,

उपायुक्त (श्रम रोजगार)
सहारनपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

पत्रांक:- 343 / मनरेगा-सिंधली / 2025

दिनांक- 20-09-2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी/सैधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 466/ओ०ए०-201/2024/ए०आर०ई० दिनांक 20-08-2025 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपके द्वारा दिनांक 20-08-2025 के द्वारा सैधली नदी/खोखरी नदी में **Continuous flow of the river** के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत अब तक जो भी कार्य किया गया है तथा कार्य समाप्ति होने तक नदी में दिसम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण होने की पूर्ण विस्तृत आख्या **Timebound action plan** सहित प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में सैधली नदी/खोखरी नदी में अब तक किये गये कार्य तथा कार्य सम्पादन हेतु **Timebound action plan** खण्ड विकास अधिकारी गंगोहं ने अपने पत्र 1093 दिनांक 19-09-2025 प्रति संलग्न के द्वारा तथा खण्ड विकास अधिकारी नकुड ने अपने पत्र 1054 दिनांक 20-09-2025 प्रति संलग्न के द्वारा उपलब्ध कराया है जिसके अनुसार सैधली नदी/खोखरी नदी का जीर्णोद्धार दिसम्बर 2025 अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उक्तानुसार दोनो विकास खण्ड से प्राप्त **Timebound action plan** संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उपायुक्त (श्रम रोजगार)
सहारनपुर।

प्रतिलिपि-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2-क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त (श्रम रोजगार)
सहारनपुर।

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी,
गंगोह, सहारनपुर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

पत्रांक : 1093 / लेखाकार / खोखरी नदी / सैधली नदी / 2025 दिनांक- 19/09/25

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-201/2024 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2025 के अनुपालन हेतु जनपद सहारनपुर में प्रवाहित खोखरी नदी / सैधली नदी के Restoration Plan के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 466 / ओ0ए0-201 / 2024 / ए0आर0ई0 दिनांक 20-08-2025 का अवलोकन ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में आपके द्वारा दिनांक 20-08-2025 के द्वारा सैधली नदी / खोखरी नदी में continuous flow of the river के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत अब तक जो भी कार्य किया गया है तथा कार्य समाप्ति होने तक नदी में दिसम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण होने की पूर्ण विस्तृत आख्या timebound action plan सहित एक सप्ताह में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः महोदय, आपसे प्राप्त निर्देशों के क्रम में सैधली नदी / खोखरी नदी में continuous flow of the river के सम्बन्ध में मनरेगा योजना के अन्तर्गत अब तक जो भी कार्य किया गया है तथा कार्य समाप्ति होने तक नदी में दिसम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण होने की पूर्ण विस्तृत आख्या timebound action plan इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


खण्ड विकास अधिकारी
गंगोह, सहारनपुर।

प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सहारनपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- उपायुक्त (श्रम-रोजगार) महोदय, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


खण्ड विकास अधिकारी
गंगोह, सहारनपुर।

प्रेषक,

खण्ड विकास अधिकारी
नकुड सहारनपुर।

सेवा मे,

उपायुक्त(श्रम रोजगार)
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
सहारनपुर।

पत्रांक / 1054 / मनरेगा / 2025-26

दिनांक 20, सितम्बर, 2025

विषय:- दिसम्बर-2025 तक नदी निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध मे कार्ययोजना का विवरण।

जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 466/O.A-201/2024/SRE दिनांक 20.08.2025 के द्वारा दिनांक 20.08.2025 को जनपद/विकास खण्ड में प्रवाहित सैधली नदी के Restoration Plan एवं विकास खण्ड की सीमा में आने वाले नदी के क्षेत्र की पूर्णरूप से खुदाई किये जाने के सम्बन्ध मे आख्या चाही गयी है जिसके क्रम मे दिनांक 24.08.2025 को अवर अभियन्ता(ग्रा0आ0वि0) ग्राम पंचायत सचिव एवं तकनीकी सहायक द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत बिशनपुर एवं चाउसहसपुर के राजस्व ग्राम थावनी मे सर्वे/निरीक्षण किया गया जिसके आधार पर उपरोक्त के सम्बन्ध मे विस्तृत आख्या ग्राम पंचायत वार Timebound action plan सहित चाही गयी है जिसका विवरण निम्नवत है-
विकास खण्ड नकुड के ग्राम पंचायत बिशनपुर एवं चाउसहसपुर के थावनी राजस्व ग्राम का विवरण।

1 राजस्व ग्राम व ग्राम पंचायत बिशनपुर:-


खसरा संख्या 136 एवं खसरा संख्या 251 के बीच लगभग 225मी0 किसानो की भूमि होने के कारण अभी वहाँ पर नदी की खुदाई नहीं हो सकी है।

2 राजस्व ग्राम थावनी ग्राम पंचायत चाउसहसपुर:-


जसवीर के खेत से राजवीर के खेत (गंगोह ब्लाक की सीमा) तक लगभग 90मी0 की खुदाई नहीं हुई है। वर्तमान मे वहा पर गन्ने की फसल खडी है।

नदी कि खुदाई हेतु Timebound Action Plan-


- 1 दिनांक 30.09.2025 तक नदी की कनेक्टिविटी हेतु ग्राम थावनी व बिशनपुर मे किसानो से उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वार्ता/सहमति एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही कराकर समाधान कराना।
- 2 दिनांक 10.10.2025 तक खुदाई हेतु अवशेष नदी का चिन्हांकन कराकर प्राक्लन तैयार कराना।
- 3 25.12.2025 तक अवशेष नदी की खुदाई पूर्ण कराना।


(आनन्द प्रकाश)

ग्राम पंचायत सचिव


मोहित सेनी

कन्सल्टिंग इन्जीनियर


ऋषिपाल सिंह

तकनीकी सहायक



(देवेन्द्र कुमार)

अवर अभियन्ता(ग्रा0आ0वि0)


खण्ड विकास अधिकारी
नकुड सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1 जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2 मुख्य विकास अधिकारी महोदय सहारनपुर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3 उपजिलाधिकारी महोदय नकुड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


खण्ड विकास अधिकारी
नकुड सहारनपुर।

विकास खण्ड गंगोह में सिधली / खोखरी नदी का टार्जम बाण्ड एक्शन प्लान						
क्र० सं०	ग्राम का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी० में)	भूमि पर किया गया विस्तारकन लम्बाई में (कि०मी० में)	विस्तारकन के सापेक्ष कार्य सम्पादन (कि०मी० में)	विस्तारकन के सापेक्ष कार्य अवशेष (कि०मी० में)	Action Plan
1	आलपुर	1.139	1.139	0.880	0.259	15 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
2	सुखेडी	3.616	3.616	2.02	1.596	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
3	हुलखेडा	0.742	0.742	0.742	0	श्रैसिंग का कार्य अवशेष है 10 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
4	सनीखेडी राजपुर	0.272	0.272	0.272	0	श्रैसिंग का कार्य अवशेष है 10 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
5	लखनौली	1.859	1.859	1.6	0.259	25 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
6	लखनौली	0.89	0.89	0.2	0.69	25 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
7	शकरपुर शाकरौर	0.3319	0.200	0.200	0	विस्तारकन होने के उपरान्त 30 नवम्बर, 2025 तक करा दिया जायेगा।
8	शकरपुर शाकरौर	1.06842	0.200	0.200	0	यह विस्तारकन होने के उपरान्त 30 नवम्बर, 2025 तक करा दिया जायेगा।
9	पखनपुर	1.608	1.608	1.200	0.408	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
10	जानपुर माजरी	0	0	0	0	सजरे में नदी की आकृति नहीं है
11	कलखेडी	3.36	2.2	2.2	0	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
12	हुसेनपुर	1.6	0.6	0.6	0	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
13	खालिदपुर	2.6	2	1.65	0.35	25 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
14	बसी	3.127	1.24	1.24	0	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
15	सिधौली	2.50	2.50	1.50	1	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
16	वीनपुर	0.970	0.970	0.700	0.27	30 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
17	कालावहटी	0.929	0.929	0.85	0.079	22 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
18	इन्सापुर	0.89	0.89	0.80	0.09	27 नवम्बर, 2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।
20		27.50232	21.855	16.854	5.001	

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोह

विकास खण्ड नकुड में सिंधली / खोखरी नदी की प्रगति रिपोर्ट

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी० में)	भूमि पर किया गया चिन्हांकन लम्बाई में (कि०मी० में)	चिन्हांकन के सापेक्ष कार्य सम्पन्न (कि०मी० में)	चिन्हांकन के सापेक्ष कार्य अवशेष (कि०मी० में)	विवरण	Action Plan
1	बिशनपुर (कि०ख० नकुड)	1.0139	0.7889	0.7889	0.225		0.225 कि०मी० का चिन्हांकन शेष है चिन्हांकन कराकर दिनांक 25.12.2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा
2	शाननी (कि०ख० नकुड)	1.17414	1.08414	1.08414	0.09		0.09 कि०मी० का चिन्हांकन शेष है चिन्हांकन कराकर दिनांक 25.12.2025 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा

शानन्द प्रकाश
सचिव

कन्सल्टिंग इंजीनियर

अभिषेक सिंह
तकनीकी सहायक

खण्ड विकास अधिकारी
नकुड सहरनपुर।

कार्यालय तहसीलदार नकुड़, जनपद सहारनपुर।

(दूरभाष-01331-299130 ई-मेल rkofficenakur@gmail-com)

पत्रांक २५५ /रा०नि०(का०)

दिनांक- 22/08/2025

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र संख्या 466/ओ0ए0-201/2024/SRE दिनांक 20.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 01.08.2025 को सुनवाई के दौरान सैधली नदी/खोखरी नदी के पुनर्जीवन हेतु ग्राम सुखेडी गाटा संख्या 1/520, जोकि काश्तकार की जमीन के पास नदी की चौड़ाई मात्र 02 मी0 होने के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में जांच आख्या निम्न है-

ग्राम सुखेडी तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। ग्राम सुखेडी का खसरा संख्या 1 जिसका कुल रकबा 4.998हे0 है। जिसमें नदी का रकबा 0.1780हे0 है तथा शेष रकबा भिन्न-भिन्न काश्तकारों के नाम दर्ज है। ग्राम सुखेडी में नदी की लम्बाई लगभग 03 किमी0 है। शजरे में नदी की चौड़ाई 07 से 13 मी0 के मध्य है। दिनांक 22.08.2025 को ग्राम सुखेडी में नदी की चौड़ाई के सम्बन्ध में मौके पर जाकर जांच की गई। जांच में पाया गया कि ग्राम सुखेडी में वर्तमान समय में सैधली नदी/खोखरी नदी शजरे के अनुसार ही चल रही है। नदी का प्रवाह क्षेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों पर 07-09 मी0 चौड़ा है तथा नदी के दोनो ओर 02 मीटर चौड़ी ढांग (पटरी) बनी हुई है। संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोह।तहसीलदार
नकुड़।


शाकार-पत्र 2-क

21

वाराणसी

604

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	दिनांक
24		...	
25			
26		...	
27			
28		...	
29			
30			
31		...	
32			
33			
34			
35		...	



वाराणसी शाखा

