



102
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।
Tel/Fax No. 01382-228467 & Mob No&8882083206 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com
पत्रांक:- / , दिनांक, कोटद्वारा, 27/04/ 2024.



सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-772/2022 में पारित आदेश
दिनांक 10.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1919/29-3 दिनांक 06.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-772/2022 के अनुपालन में पैरा संख्या-04,05,06 व 07 की सूचना निम्न प्रकार है:-

01-पैरा संख्या-04 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेशानुसार वर्तमान में स्टोन केशर बन्द है, परन्तु हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण नहीं किया गया है।

02-पैरा संख्या-05- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार 14.09.2023 को यह खुलासा किया गया है कि सिमबलखाल से सिङ्कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, और सिद्धबली स्टोन केशर बन्द पाया गया है, जो कि सत्य है, तथा वर्तमान में भी बन्द है।

03-पैरा संख्या-06- हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया दी गई है, हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु वास्तविक लम्बाई 1500 मीटर संलग्नक प्राक्कलन के अनुसार रु0-26722000.00 (दो करोड़ सड़सठ लाख बाईस हजार) मात्र के अनुसार व्यय होगा, धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य किया जायेगा।

04-पैरा संख्या-07- रिपोर्ट तैयार कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की सेवा हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

पत्रांक:-3858/29-3, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

प्राक्कलन बावत लालढांग रेंज के अन्तर्गत (सिम्बल से सिडकूल तक) सिगड्डी कक्ष-20अ में सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य करना। 1500 मी०

लालढांग रेंज,

लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार

वर्ष 2024-25

जी०पी०एस प्रथम:-N-29°48'15.6" E-078°29'60.9" अन्तिम:-N-29°47'53.7" E-078°22'11.8"

क्र. सं.	कार्य का विवरण	सं०	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊ०/ग०				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सुरक्षा दीवाल निर्माण हेतु स्थल सफाई/झाडी कटान कार्य करना।	1	1500.00					L-S	20,000.00
2	सुरक्षा दीवाल निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य करना। PWD SOR 1-2	1	1500.00	2.00	1.00	3000.00	घ०मी०	350.80	1,052,400.00
3	1:4:8 सीमेन्ट मसाले में सी०सी० कार्य करना बुनियाद में। PWD SOR 2-2	1	1500.00	1.80	0.10	270.00	घ०मी०	4628.30	1,249,641.00
4	1:6 सीमेन्ट मसाले में स्टोन मैसेनरी कार्य करना PWD SOR 1-4।								
	बुनियाद में।	1	1500.00	1.80	0.90	2430.00			
	सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई कार्य करना।	1	1500.00	1.50+1.20/2	1.90	3847.50			
योग:-						6277.50	घ०मी०	3,660.70	22,980,044.25
5	स्डोन मैसेनरी में विभिन्न स्थानों पर Weep Holes बनाना आदि कार्य करना। PWD SOR 12-9		1500.00			1500.00	र०मी०	177.50	266,250.00
6	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में सी०सी० कार्य करना टॉप में। PWD SOR 12-5-2-1	1	1500.00	1.20	0.05	90.00	घ०मी०	6,674.30	600,687.00
7	दीवाल के पृष्ठ भाग में मलवा भरान आदि कार्य करना। PWD SOR 12-10-1	1	1500.00	0.3+0.2/2	1.0+.80/2	337.50	घ०मी०	1,638.60	553,027.50
योग:-									26,722,049.75
या:-									2,67,22,000

उक्त प्राक्कलन विभाग में प्रचलित लोक निर्माण विभाग दुगड्डा की दरों पर तैयार किया गया है।

51866551

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(कोटद्वार)
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
लालढांग रेंज, लालढांग